

Հավելված 4.1

«ԱԳ - ՊԸԱՇՁԲ» _____ » ծածկագրով

ընթացակարգի հրավերի

«ԱԳ - ՊԸԱՇՁԲ» _____ » ծածկագրով ընթացակարգի

գնահատող հանձնաժողովին

**ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատ համայնքի
Մշակույթի տան 2-րդ հարկի հիմնանորոգման
ծավալաթերթ-նախահաշիվ 2 թերթ**

Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի գինը	ընդհանուր արժեքը հ. դ.
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Պատերի և առաստաղների քայքայված սվաղի քանդում	100մ ²	3.5		
2	Պատերի և առաստաղների մաքրում հին ներկերից	մք	270.0		
3	Փայտե դռների քանդում - հանում	100մ ²	0.12		
4	Փայտե պատուհանների քանդում-հանում	100մ ²	0.76		
5	Շին աղբի բարձրում ինքնաթափի վրա և տեղափոխում մինչև 5.0կմ	տն	36.0		
2. Վերանորոգման աշխատանքներ					
ա. Պատեր և միջնորմներ					
1	Պատերի շարվածք բացվածքներով ուղիղ կտրվածքի տուֆ քարով	մխ	7.2		
2	Միջնորմների շար 20սմ հաստ. խարամա-բետոնե բլոկներից	մխ	3.2		
3	Ե/բ բարավորների իրականացում B-15 դասի բետոնից	մխ	1.6		
4	Ամրանի արժեքը	տն	0.35		
բ. Դռներ և պատուհաններ					
1	Մետալուպլաստե դռների տեղադրում ներառյալ ծխնիները և փականները	մք	10.2		
2	Մետալուպլաստե պատուհանների տեղադրում սարքերով	մք	54.5		
3	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	գծմ	22.0		
գ. Հատակներ					
1	Հատակների կառուցում մամլոգրանիտե սալերից շրեշակի հետ միասին: Շրեշակ – 4.8մ ²	մք	349,6		
դ. Հարդարման աշխատանքներ					
1	Առաստաղների երեսպատում պլաստմասե շերտՑԵՐԹԵՐՈՎ» ներառյալ մետաղական հիմնակմախքները	մք	185.0		
2	պատերի բարձրորակ գաջե սվաղ	մք	350.0		
3	Պատերի և շեփերի ներկում լատեքսային ներկով- ծեփամածիկով	մք	350.0		
4	Արտաքին պատերի սվաղում ցեմ. ավազ շաղախով	100մ ²	0.4		
5	Արտաքին պատերի ներկում	100մ ²	0.40		

6	ճակատային սրբատաշ պատի վերականգնում սալիկներով-տուֆ	մք	15.6		
7	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում հարդարման աշխատանքների համար	100մ ²	3.2		
8	Շին աղբի բարձում ավտոինքնաթափի վրա և տեղափոխում մինչև 5.0կմ	տն	18		

3. Ներքին լուսավորություն

1	Միաբևեռ անջատիչների տեղադրում	հատ	4		
2	Երկբևեռ անջատիչների տեղադրում	հատ	4		
3	Վարդակների տեղադրում	հատ	4		
4	ՊՊՎ 3x2.5 պղնձե հաղորդալարի տեղադրում սվաղի տակ և առաստաղի մեջ	զծմ	180.0		
5	Առաստաղային լուսատուների տեղադրում բնիկներով 100վտ. լամպերով	հատ	30.0		

Ընդամենը

Ընդամենը 1-3 բաժիններում

Համաշինարարական ծախսեր

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Կապալառուի շահույթը 11.0%

Ընդամենը

ԱԱՀ 20%

Ընդամենը

Մասնակցի անվանումը (անունը/ ղեկավարի պաշտոնը, Անուն, Ազգանունը)

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

2012թ

(ստորագրություն)