

ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտ համայնքի
միջև Դպրոցի տնօրեն

Վ. Քոչյան
<< >> 2014թ.

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ

Նորակերտ համայնքի միջնակարգ դպրոցի մասնակի վերանորոգում

Դ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ ի միա- վորդ	Քանակը	Միավորի արժեքը /հազ.դրամ/ /	Ընդհանուր արժեքը /հազ.դրամ/
1	2	3	4	5	6
1. Քանդման աշխատանքներ					
1	Փայտե պատուհանների քանդում, ներառյալ պատուհանագոգերը (հանձնում տնօրինությանը) Պ-1 (1,3x1,8)մ՝ 56 հատ, Պ-2 (0,65x1,8)մ՝ 16 հատ	մ ²	149,76		
2	Փայտե դռների քանդում (հանձնում տնօրինությանը) Դ-2 (0,9x2,4)մ՝ 2 հատ, Դ-3 (0,7x2,1)մ՝ 2 հատ	մ ²	7,26		
2. Պատուհաններ					
1	Մետաղապլաստե, սպիտակ, 60մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով, բացվող պատուհաններ (Հայաստան), ներառյալ սարքերը	մ ²	104,0		
2	Նույնը, չբացվող	մ ²	45,76		
3	Պլաստմասսայե սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում	մ ²	31,64		
4	Պատուհանագոգերի արժեքը 350մմ լայնությամբ	մ	90,4		
3. Դռներ					
1	Մետաղապլաստե, երկփեղկ, սպիտակ, ապակեպատ ներքին դռներ վերնափեղկով 1,4x2,7մ (2 հատ), ներառյալ սարքերը	մ ²	7,56		
2	Մետաղապլաստե, սպիտակ, խուլ դռներ ապակեպատ վերնափեղկով 0,9x2,4մ (2 հատ), ներառյալ սարքերը	մ ²	4,32		
3	Մետաղապլաստե, սպիտակ, խուլ դռներ 0,7x2,1մ (2 հատ), ներառյալ սարքերը	մ ²	2,94		
4. Նոր կառուցվող աստիճաններ, քերահարթակ և ճաղաշար					
1	Խամքարե շարվածք աստիճանների և քերահարթակի տակ	մ ³	4,3		
2	Աստիճաններ և քերահարթակ B15 (M200) դասի բետոնից	մ ³	2,8		

3	Աստիճանների երեսպատում բազալտե հղկված սալիկներով $\delta=30\text{մմ}$	մ^2	3,5		
4	Նույնը, հարթակների	մ^2	11,5		
5	Նույնը, կողային հատվածների	մ^2	2,8		
6	Մետաղական խողովակներից ճաղաչարի պատրաստում և մոնտաժում ($20 \times 20 \times 2\text{մմ}$ ՝ 60գծմ, $60 \times 40 \times 3\text{մմ}$ ՝ 18գծմ)	մ	5,8		
7	Մետաղական ճաղաչարի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	8,0		
8	Անցքերի քաջում պատերի մեջ	հատ	4		
9	Անցքերի քետոնացում	հատ	4		
5. Հովար (2 հատ)					
1	Հովարի ծածկի մետաղական կմախքի պատրաստում և մոնտաժում (խողովակ $40 \times 25 \times 2,5\text{մմ}$ ՝ 36գծմ, շ/պողպատ $40 \times 4\text{մմ}$ ՝ 18գծմ)	տ	0,12		
2	Մետաղական կմախքի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	6,0		
3	Հովարի ծածկույթ գունավոր քիկարբոնատից	մ^2	5,0		
6. Ներքին և արտաքին հարդարման աշխատանքներ					
1	Շեփերի սվաղ գաջե շաղախով $b=30\text{մմ}$ (425,6գծմ)	մ^2	128,0		
2	Շեփերի լավորակ ներկում լատեքսային ներկով (342,4գծմ)	մ^2	103,0		
3	Արտաքին շեփերի սվաղ ցեմենտավազե շաղախով	մ	425,6		
4	Շեփերի ներկում ջրակայուն ճակատային ներկով, ծեփամածկմամբ	մ^2	42,56		
	Ընդամենը				
	Շահույթ - %				
	Ընդամենը				
	ԱԱՀ 20 %				
	Ընդհանուրը				